NO TOMAR MEDIDAS SOBRE EL PLANO







SECCIÓN A-A



1. MATERIALES:

Marcos en aluminio extruido:
LAM WA 02 y LAM WA 03.
Panel: lámina galvanizada o Aluminio
Acabado: Blanco o gris estándar

OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES:

Difusor de techo con elemento central removible
Medida nominal: desde 6"x6" hasta 30"x30", multiplos de 3" en 3"

SUBMITTAL

CONTIENE: L-AV 4F PANEL

CLIENTE:_____ PROYECTO:_____ FECHA: 4/10/2024

Laminaire
Calle 7 sur No. 50C - 36
TEL:(+57)(4)255 04 22
e-mail: info@laminaire.net www.laminaire.net
MEDELLÍN- COLOMBIA

2. LIMITACIONES DE GARANTIA:
- Laminaire S.A.S ofrece servicio de Garantia sobre todos los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos.

-La aprobación de esta impresión autoriza a Laminaire S.A.S a realizar la fabricación con las características indicadas en este Submittal.

Cualquier cambio realizado después de la aprobación de este documento puede incurrir en gastos adicionales para el cliente.

FIRMAS:

INGENIERO _____ ARQUITECTO _____ CONTRATISTA _____

NO TOMAR MEDIDAS SOBRE EL PLANO









MN TB	Diam Cuello
24"	12"
12"	6"

1. MATERIALES:

perfiles en aluminio extruido
Paneles en lámina de aluminio
Plenum y cuello en lámina galvanizada

OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES:

SUBMITTAL

CONTIENE: L-AV 4F PANEL TB CP

CLIENTE:_____ PROYECTO:_____ FECHA: 8/10/2024

Laminaire
Calle 7 sur No. 50C - 36
TEL:(+57)(4)255 04 22
e-mail: info@laminaire.net www.laminaire.net
MEDELLÍN- COLOMBIA

2. LIMITACIONES DE GARANTIA:
- Laminaire S.A.S ofrece servicio de Garantia sobre todos los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos.

-La aprobación de esta impresión autoriza a Laminaire S.A.S a realizar la fabricación con las características indicadas en este Submittal.

Cualquier cambio realizado después de la aprobación de este documento puede incurrir en gastos adicionales para el cliente.

FIRMAS:

INGENIERO _____ ARQUITECTO _____ CONTRATISTA _____